

Hauer Holzbau
Pfarrer Vetter Str. 2
77716 Haslach
info@hauerholzbau.de
Tel. 07832/5548



Mobilkran

leistungsstark - flexibel - schnell

- Max. Tragkraft 1,5 to
- Max. Hakenhöhe 34,0 m
- Ergänzung mit Arbeitskorb
- bis 30m Arbeitshöhe
- Stellfläche 7,00x 5,50 m
- Aktionsradius siehe Lastdiagramm

Last		Ausladung		Höhe	
1500	kg	9	m	27,5	m
1000	kg	11	m	27	m
600	kg	15	m	24,5	m
350	kg	7	m	33,5	m
350	kg	26	m	20,5	m
250	kg	28	m	17	m

